

KOSZTORYS OFERTOWY
WARIANT ALTERNATYWNY - NAWIERZCHNIA Z BETONU CEMENTOWEGO

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	01.01.01.	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH				
1		Wyznaczenie i odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	1,000		
	01.02.01.	USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW				
2		Ścinanie drzew z karczowaniem pni średnicy 66-75cm wraz z utylizacją karczwy	szt	1		
3		Ręczne ścinanie krzaków z karczowaniem i utylizacją	ha	0,10		
	02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
	02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH				
4		Wykopy w gruntach nieskalistych wraz z przewiezieniem gruntu na nasyp	m3	731,92		
	02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW				
5		Nasypy z gruntu kat. II z dokopu z formowaniem i zagęszczaniem i kosztami pozyskania	m3	644,20		
	04.00.00	PODBUDOWY				
	04.01.01.	KORYTO Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA				
6		Koryto z profilowaniem i zagęszczaniem położa - zjazdy i zatoka autobusowa	m2	358,90		
	04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE				
7		Podbudowa z 50% mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 15cm na zjazdach bitumicznych	m2	191,90		
8		Podbudowa z 50% mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 6cm na poboczach	m2	2 913,00		
9		Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym 50% średniej grubości 8cm	m3	280,70		
	04.06.01	PODBUDOWY Z BETONU CEMENTOWEGO				
10		Podbudowa z betonu C16/20 grubości 22cm na zatokach autobusowych	m2	104,02		
	05.00.00	NAWIERZCHNIA				
	05.03.04	NAWIERZCHNIA Z BETONU CEMENTOWEGO				
11		Nawierzchnia jezdni zasadniczej i zjazdów gr. 14cm z betonu cementowego C35/45	m2	3 676,40		
	05.03.23	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ				
12		Nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki brukowej betonowej gr.8cm na podsypce cem.-piask.	m2	104,02		

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	D.06.02.01.	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI				
13		Przepusty rurowe z HDPE średnicy 0,40m pod zjazdami	m	32,00		
14		Umocnienie wlotu i wylotu przepustów brukiem z zalaniem szczelin zprawą cementową	m2	7,20		
	07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG				
	07.02.01	OZNAKOWANIE POZIOME				
15		Oznakowanie poziome cienkowarstwowe przejść dla pieszych - linie P10	m2	7,00		
	07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE				
16		Słupki z profili otwartych wraz z fundamentem i kapturkiem zabezpieczającym - wykonanie i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	7,00		
17		Tarcze „średnie” znaków pionowych z folia grupy I	szt	5,00		
18		Tarcze „średnie” znaków pionowych z folia grupy II	szt	2,00		
	08.00.00	ELEMENTY ULIC				
	08.01.01	KRAWĘŻNIKI				
19		Krawężniki betonowe 15x30 na ławie betonowej z oporem	m	110,00		
	08.02.02	CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ				
20		Chodniki z brukowej kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piakowej gr.5cm	m2	63,00		
	08.03.01	OBRZEŻA BETONOWE				
21		Obrzeża betonowe 8x30cm na podsypce cementowo - piaskowej i oporem	m	48,00		
RAZEM NETTO:						
PODATEK VAT :						
RAZEM BRUTTO						