

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>01.00.00.</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
	<b>01.01.01.</b>	<b>ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH</b>				
1		Wyznaczenie i odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	<b>0,650</b>		
	<b>01.02.01.</b>	<b>USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW</b>				
2		Ścinanie drzew z karczowaniem pni średnicy 36-45cm wraz z utylizacją karczwy	szt	<b>3</b>		
3		Ścinanie drzew z karczowaniem pni średnicy 46-55cm wraz z utylizacją karczwy	szt	<b>3</b>		
4		Ścinanie drzew z karczowaniem pni średnicy 56-65cm wraz z utylizacją karczwy	szt	<b>5</b>		
5		Ścinanie drzew z karczowaniem pni średnicy 66-75cm wraz z utylizacją karczwy	szt	<b>4</b>		
6		Ścinanie drzew z karczowaniem pni średnicy >75cm wraz z utylizacją karczwy	szt	<b>10</b>		
7		Karczowanie pni śr. 56-65cm z utylizacją karczwy	szt	<b>4</b>		
	<b>01.02.02.</b>	<b>ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU</b>				
8		Usunięcie warstwy humusu grubości 20cm z odwiezieniem nadmiaru na odkład	m2	<b>4 247,35</b>		
	<b>01.02.04.</b>	<b>ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG</b>				
9		Rzobiórka części przelotowych przepustów betonowych $\phi$ 60cm wraz z utylizacją gruzu	m	<b>8,00</b>		
10		Rzobiórka części przelotowych przepustów betonowych $\phi$ 40cm wraz z utylizacją gruzu	m	<b>18,00</b>		
11		Rozbiórka słupków do znaków drogowych	szt	<b>11,00</b>		
12		Demonatż tablic znaków drogowych	szt	<b>8,00</b>		
	<b>01.03.04.</b>	<b>ZABEZPIECZENIE KABLI TELEFONICZNYCH</b>				
13		Założenie rury ochronnej dwudzielnej na kablu telefonicznym wraz z wykopem i zasypką	m	<b>9,00</b>		
	<b>02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
	<b>02.01.01</b>	<b>WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH</b>				
14		Wykopy w gruntach nieskalistych wraz z przewiezieniem gruntu na odkład	m3	<b>1 789,52</b>		
	<b>02.03.01</b>	<b>WYKONANIE NASYPÓW</b>				
15		Nasypy z gruntu kat. II z dokopu z formowaniem i zagęszczaniem i kosztami pozyskania	m3	<b>1 153,64</b>		
	<b>03.00.00</b>	<b>ODWODNIENIE DRÓG</b>				
	<b>03.01.01.</b>	<b>PRZEPUSTY KOŁOWE Z RUR HDPE</b>				
16		Części przelotowe przepustów z rur HDPE średnicy 60cm wraz z wykopem i zasypką	m	<b>30,00</b>		
17		Ława fundamentowa żwirowa pod część przelotową przepustu	m3	<b>10,80</b>		
18		Ława fundamentowa na wlotach z betonu cementowego C16/20	m3	<b>1,74</b>		
19		Umocnienie brukiem skarp korpusu i rowu na wlocie i wylocie przepustów pod koroną drogi	m2	<b>35,40</b>		
20		Oczyszczenie rowów przy przepustach z namułu	m	<b>40,00</b>		

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>				
	<b>04.01.01.</b>	<b>KORYTO Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA</b>				
21		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	<b>5 658,50</b>		
	<b>04.04.02</b>	<b>PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE</b>				
22		Wyrównanie podbudowy z 50% mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5mm	m3	<b>910,77</b>		
23		Podbudowa z 50% mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 15cm na zjazdach	m2	<b>291,50</b>		
	<b>04.06.01</b>	<b>PODBUDOWY Z BETONU CEMENTOWEGO</b>				
24		Podbudowa gr. 20cm z betonu C16/20 na zatokach autobusowych	m2	<b>210,00</b>		
	<b>04.07.01</b>	<b>PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO</b>				
25		Podbudowa gr. 7cm z betonu asfaltowego AC22P 50/70	m2	<b>3 763,18</b>		
	<b>04.03.01</b>	<b>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</b>				
26		Skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m2	m2	<b>3 690,46</b>		
	<b>05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIA</b>				
	<b>05.03.05a</b>	<b>NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO</b>				
27		Warstwa scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70 grubości 5cm	m2	<b>3 690,46</b>		
28		Warstwa scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70 grubości 4cm na zjazdach	m2	<b>282,70</b>		
	<b>06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
	<b>D.06.01.01.</b>	<b>UMOCNIENIE SKARP ROWÓW I SCIEKÓW</b>				
29		Humusowanie skarp nasypów warstwą humusu gr. 10cm z obsianiem nasionami traw	m2	<b>3 299,71</b>		
30		Uzupełnienie poboczy warstwą mieszanki 50% kruszywa łamanego 0/31,5mm gr.12cm	m2	<b>1 579,90</b>		
	<b>D.06.02.01.</b>	<b>PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI</b>				
31		Przepusty rurowe pod zjazdami z rur HDPE średnicy 40cm	m	<b>8,50</b>		
32		Umocnienie brukiem skarp korp[usu na wlocie i wylocie przepustów pod zjazdami .	m2	<b>1,90</b>		
	<b>07.00.00</b>	<b>OZNAKOWANIE DRÓG</b>				
	<b>07.02.01</b>	<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>				
33		Słupki z profili otwartych wraz z fundamentem i kapturkiem zabezpieczającym - wykonanie i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	<b>14,00</b>		
34		Tarcze „średnie” znaków pionowych z folia grupy I	szt	<b>10,00</b>		
35		Tarcze „średnie” znaków pionowych z folia grupy II	szt	<b>1,00</b>		
36		Tabliczki do znaków	szt	<b>2,00</b>		

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>				
	<b>08.01.01</b>	<b>KRAWĘŻNIKI</b>				
37		Krawężniki betonowe 15x30 na ławie betonowej z oporem	m	<b>100,00</b>		
	<b>08.02.02</b>	<b>CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ</b>				
38		Chodniki z brukowej kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm	m2	<b>89,60</b>		
	<b>08.03.01</b>	<b>OBRZEŻA BETONOWE</b>				
39		Obrzeża betonowe 8x30cm na podsypce cementowo - piaskowej i oporem	m	<b>70,00</b>		
		<b>WARTOŚĆ NETTO OGÓLEM</b>				
		PODATEK VAT ( 23%)				
		<b>WARTOŚĆ BRUTTO OGÓLEM</b>				